

MEMORIAL DESCRITIVO

SUMÁRIO

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	3
2. INTRODUÇÃO.....	4
3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4
4. DESCRIÇÃO DA OBRA	4
4.1 COBERTURA.....	4
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	5

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPREENDIMENTO: REMOÇÃO E REFORMA DO TELHADO DO PLENÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

LOCAL: RUA CELIA DO CARMO GARCIA, Nº 161, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, BAIRRO CAMPO DO ROSÁRIO

MUNICÍPIO: TURVOLÂNDIA/MG

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

CNPJ: 07.755.148/0001-85

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lucas de Carvalho Rezende

EMAIL: carvalhorezendeengenharia@gmail.com

TELEFONE: (35) 99800-3925

DATA: 14 DE FEVEREIRO DE 2023

2. INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade orientar e especificar à execução dos serviços e emprego dos materiais que farão parte da obra de remoção e reforma do telhado do plenário da Câmara Municipal de Turvolândia.

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico autor.

4. DESCRIÇÃO DA OBRA

A presente obra terá como objetivo a remoção e reforma no telhado do plenário na Câmara Municipal de Turvolândia, incluindo todas as etapas de remoção, cobertura e limpeza.

4.1 COBERTURA

De acordo com o laudo técnico, será realizada a remoção e substituição do telhado, todo o telhado será de telha termoacústica tipo sanduíche, além da manutenção da calha e algumas partes da estrutura do mesmo.

Deverão todas as etapas de remoção até a troca das telhas serem fiscalizadas e lideradas pelo responsável técnico a fim de se evitarem falhas que comprometam a resistência ou o aspecto estático das peças. Os materiais e procedimentos para à execução das tarefas obedecerão ao que dispõe as normas e especificações da ABNT.

O construtor e o responsável técnico pela execução deverão observar

atentamente a remoção e montagem do telhado de forma à evitar falhas que poderão comprometer a aparência e o funcionamento desejado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste Memorial Descritivo são válidas somente para o presente caso e são baseadas em avaliações, análises, levantamentos, projetos e planilhas.

Sendo assim, coloco-me a disposição para quaisquer dúvidas que surgirem.

Responsável Técnico
Lucas de Carvalho Rezende
CREA-MG 297.835